


REKONSTRUKCE A DOSTAVBA OBJEKTU
BÝVALÉ STANICE TRAMVAJE
V KRÁLOVSKÉ OBOŘE č.p.2
OBČERSTVENÍ A VEŘEJNÉ WC

objednatel: Odbor ochrany prostředí
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1
zastoupená: Ing. arch. J. Winklerem, řed. odboru

architekt: Architektonický atelier
Ing. arch. Jiří Zentel
(Alena Zentelová & Jiří Zentel, architekti A11)
Zavadilova 11
CZ - Praha 6
T/F: +420 224 314 967
e-mail: zentel@volny.cz

autoři návrhu: Ing. arch. Jiří Zentel
Ing. arch. Alena Zentelová
Ing. arch. Šárka Jínková



místo stavby: PRAHA 7, Královská obora

datum: 08/2006

stupeň: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

profese: **VODOVODNÍ PŘÍPOJKA**

zpracovatel: SUNCAD, s.r.o.
Ing. Michal Šindelář, Ing. Petr Kokeš
+420 233 085 444



měřítko:

výkres: **VÝKAZ VÝMĚR**

B/3.1.7

±0,000 = 189.11 m n.m. (Bpv)

Čís. pol.	Položka ceníku	Popis položky a výměry	Měr. jedm.	Počet měr.jedm.
	800-1	B/3.1- Přípojka vody Zemní práce		
1.	115 10-1201	Čerpání vody do 10m, 500 l/min	hr	10,00
2.	11510-1301	Pohotovost čerpací soupravy	d	1,00
3.	13120-1202	Hloubení rýh v hor.3	m3	32,50
4.	13220-1209	Příplatek za lepivost	m3	32,50
5.	13120-1201	Hloubení jam v hor.3	m3	14,20
6.	13120-1209	Příplatek za lepivost	m3	14,20
7.	15110-1101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh, do 4m	m2	41,00
8.	15110-1111	Odstranění pažení	m2	41,00
9.	15110-1201	Pažení stěn jam	m2	18,50
10.	11510-1301	Odstranění pažení	m2	18,50
11.	16210-1101	Svislé přemístění zeminy	m3	46,70
12.	16270-1105	Vodorovné přemístění výkopku do 10km	m3	10,68
13.	16710-1102	Nakládání výkopku z hor.1-4	m3	10,68
14.	17120-1201	Uložení sypaniny na skládku	m3	10,68
15.	17410-1101	Zásyp sypaninou	m3	30,26
16.	17510-1101	Obsyp potrubí štěrkokopískem	m3	5,76
		součet		
	827-1	Trubní vedení		
17.	45157-3111	Lože pod potrubí z písku	m3	1,92
18.	87131-3121	Montáž potrubí z trub HDPE 50x4,8mm	m	18,50
19.		Montáž potrubí z trub HDPE 32x2,9mm	m	5,50
20.	89126-9111	Montáž navrtávacích pasů	ks	1,00
21.	89227-1111	Tlakové zkoušky potrubí	m	24,00
22.	89237-2111	Zabezpečení konců vodovod.potrubí	ks	2,00
23.	89227-3111	Proplach a desinfekce potrubí	m	24,00
25.		Vodoměrná šachta 0,9x1,5x1,8	kpl	1,00
		Dodávka:		
26.		Vodoměrná šachta 0,9x1,5x1,8	ks	1,00
27.		Výstražná folie	m	24,00
28.		Identifikační vodič-měď 1,5mm	m	24,00
29.		Potrubí HDPE 50x4,8mm	m	18,50
30.		32x2,9	m	5,50
29.		Navrtávací pas HACOM	ks	1,00
35.		Uvedení povrchu do původního stavu	m2	24,00
		součet		
		REKAPITULACE		
		Zemní práce		
		Trubní vedení		
		Celkem		